

Megrendelő:

Kurd Község Önkormányzata
7226 Kurd, Petőfi u. 11.

Építés megnevezése, helye:

Óvoda felújítása
7226 Kurd, Petőfi u. 15.

Tervezői árazott költségvetés

Készült: 2017.11.08.

| Megnevezés | Költségvetés főösszesítő | |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei | 0 | 0 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 0 | 0 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 0 | |
| 2.2 Áfa | 27,00% | 0 |
| 3. A munka ára | 0 | |

Aláírás

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|---|----------------------|--------------------|
| Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 71-013-011.1.4-0310206 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése fészültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 vezetős (B fokozat) OBO varisztoros túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával 1xV 25-R+C/3-NPE R sz.: 5094463 | 1 | db | | | 0 | 0 |
| 2 | 71-013-005.1-0310356 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1 m-es alumínium rúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/V-1500, R.sz.: 5424100 és 5304105 | 12 | db | | | 0 | 0 |
| 3 | 71-013-001.1.1-0310302 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm ² -ig OBO alumínium körvezető, fúrógéppel egyengethető, 8 mm, RD 8/Alu-T, R.sz.: 5021294 | 88 | m | | | 0 | 0 |
| 4 | 71-013-010.6-0310426 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, cserép/pala alá akasztható bilincsel OBO vezeték tartó cserépfedésű tetőhöz, 8/10 mm körvezetőhöz, 280 mm hosszú, R.sz.: 5215587 | 29 | db | | | 0 | 0 |
| 5 | 71-013-010.7-0310429 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, kúpcserépre rögzíthető bilincsel OBO vezeték tartó kúpcseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz, R.sz.: 5202515 | 47 | db | | | 0 | 0 |
| 6 | 71-013-005.3-0310367 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014 | 7 | db | | | 0 | 0 |
| 7 | 71-013-002.1.1-0310302 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm ² -ig OBO alumínium körvezető, fúrógéppel egyengethető, 8 mm, RD 8/Alu-T, R.sz.: 5021294 | 24 | m | | | 0 | 0 |
| 8 | 71-001-001.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű I. vastagfalú, merevműanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16 | 32 | m | | | 0 | 0 |
| 9 | 71-013-005.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO kereszt földelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 8 | db | | | 0 | 0 |
| 10 | 71-013-005.8-0310382 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5328209 | 8 | db | | | 0 | 0 |
| 11 | 71-013-004.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárókba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 32 | m | | | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|----|-----|----------|----------|
| 12 | 71-013-003.2.1-0522625 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése,előre elkészített tartószerkezetre, laposacélból, 100 mm2-ig Laposacél 25x4 mm | 18 | m | 0 | 0 |
| 13 | 71-013-009 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 60 | mp* | 0 | 0 |
| Munkanem összesen: | | | | | 0 | 0 |